

施工歩掛(参考)

1. 施工フロー



※1. 本歩掛で対応しているのは、実践部分のみである。2. 本歩掛には、撤去は含まれていない。

2. 使用機械

機械名	規格	単位	数量
バックホウ	排出ガス対策型(第1次基準値) クローラ型・クレーン機能付 山積0.45m³(平積み0.35m³)2.9t吊	台	1

※1. バックホウは賃料とする。2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

3. 施工歩掛 (参考)

延長 100m 当り								基礎碎石 (m³)
呼び名	型式	L (mm)	世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ (日)	諸雑費率 (%)	
両R-A(T150)	B200-H150-T150	2000	1.43	1.43	2.86	1.43	9.0	4.3
両R-A(T200)	B200-H150-T200	2000	1.43	1.43	2.86	1.43	9.0	4.3
両R-B(T150)	B200-H200-T150	2000	1.43	1.43	2.86	1.43	9.0	4.7
両R-B(T200)	B200-H200-T200	2000	2.00	1.67	3.33	1.67	9.0	4.7
両R-C(T200)	B200-H250-T200	2000	2.00	1.67	3.33	1.67	9.0	4.8

※1. 諸雑費は、敷モルタル・目地モルタル・器具・補助機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上表には基礎碎石の材料費・施工費は含まれていないので、別途計上する。