

歩掛表

ブロック据付参考歩掛表 ※1 (10組当り)

規格	cv護(個)	世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	ラフテレーン クレーン25t(日)	諸雑費 ※2
0.5t用・1t用	10	0.20	0.20	0.40	0.20	労務費×0.1%
2t用	20	0.40	0.40	0.80	0.40	
3t用・4t用	40	0.80	0.80	1.60	0.80	

中詰めコンクリート投入打設・養生工参考歩掛表 ※1 (100m³当り)

生コンクリート(m³)	世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	ラフテレーン クレーン25t(日)	諸雑費 ※3
101	1.60	2.90	4.80	2.30	労務費×3%

※1 歩掛は平成25年度版国土交通省土木工事積算基準「消波根固めブロック工」によるブロック実質量2.5t以下/個に準拠
※2 諸雑費は、ブロックの荷卸、据付の作業に必要なワイヤーロープ等の費用
※3 諸雑費は、コンクリート投入打設に必要な小器材、養生シート及び電力に関する経費等の費用