

参考歩掛表

■ 目地取付工

名称	規格	単位	数量	金額	備考
目地材	TSKJ シールゴム	m			EPDM
目地取付工	普通作業員	人			
諸雑費	労務費の	%	5		
計					

名称	工種	1 日 当 り	1 日 当 り ゴ ム 目 地 取 付 量
目地取付工	普通作業員	2 人	500m (M・S 問わず)

■ 目地充填工 (Mサイズ/Sサイズ)

名称	規格	単位	数量	金額	備考
目地充てん材	EPF-986	kg			エポキシ系接着剤
目地充てん工	防水工	人			
諸雑費	労務費の	%	10		
計					

名称	工種	1 日 当 り	1 日 当 り 充 て ん 材 注 入 量
目地取付工	防水工	1 人	48kg(M)/24kg(S)

【充填量 (kg) の算出】 ●M サイズ /125(mm²)× シール長 (mm)×1.2× 充填箇所数 ÷1000000×1.05(kg/ℓ)
●S サイズ / 52(mm²)× シール長 (mm)×1.2× 充填箇所数 ÷1000000×1.05(kg/ℓ)